




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P8



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P9
NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ 103973L



PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	
WZMOCNIENIE NAW. OD KM 1+226.64 DO KM 2+440.00:	
4	WARSZTWA SIECIARNA Z BETONU ASPALTOWEGO AC 11S
5	WARSZTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASPALTOWEGO AC 16W
młh 3	WARSZTWA WYKONAWCZA Z BETONU ASPALTOWEGO AC16W
młh 12	
WZMOCNIENIE NAW. OD KM 3+420.00 DO KM 4+790.00:	
4	WARSZTWA SIECIARNA Z BETONU ASPALTOWEGO AC 11S
5	WARSZTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASPALTOWEGO AC 16W
str 10	WARSZTWA WYKONAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - K-LINIEC 0-31,5mm
str 19	
POSZERZENIE JEZDNI:	
młh 42	
NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI:	
4	WARSZTWA SIECIARNA Z BETONU ASPALTOWEGO AC 11S
5	WARSZTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASPALTOWEGO AC 16W
20	POBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNE
15	POBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CENIEŃ Rm=5,0 MPa
44	
KONSTRUKCJA WŁĄCZENIA DG 103873L:	
4	WARSZTWA SIECIARNA Z BETONU ASPALTOWEGO AC 11S
5	WARSZTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASPALTOWEGO AC 16W
20	POBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNE
15	POBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CENIEŃ Rm=5,0 MPa
44	
KONSTRUKCJA WŁĄCZEN DROG WEW.:	
15	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNE
20	WARSZTWA ODPADAJĄCA Z PŁASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
30	
KONSTRUKCJA POBOCZA:	
15	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm STAB. MECHANICZNE
15	

OBJEKT:	PROJEKTOWANIE DROGI POWIATOWEJ 180L ŚWIEŻE - TUSZCZYCA	PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGIAR KAROLINA PRZYBYLSKA E-MAIL: przymk@drogiar.com.pl	
INWESTOR	GMINA ŚWIEŻE UL. STAWOWA 1B 21-220 ŚWIEŻE		
ADRES:	WIEŚCOWY POKRZYWIŁÓ, 50-171 ŚWIEŻE, GMINA ŚWIEŻE ODCZEK W EMERGENCJI: 94 70 70 70, 94 72 40 20		
TREŚĆ:	PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE		
BRANŻA:	DROGOWA		
PROJEKTANT:	mgr inż. PRZYSIĄSKA KAROLINA ul. Wesoła 10, 50-171 ŚWIEŻE #przymk@drogiar.com.pl, 94 70 70 70, 94 72 40 20		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ SOŁTYS ul. Wesoła 10, 50-171 ŚWIEŻE #przymk@drogiar.com.pl, 94 70 70 70, 94 72 40 20		
DATA:	10 LUTEGO 2023	MR. RYS.	5