PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P1

ZASTOSOWAĆ OD KM 0+000,00 DO KM 0+052,22



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P2

ZASTOSOWAĆ OD KM 0+057,72 DO KM 0+090,00



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – P3

ZJAZD ZWYKŁY



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA 15X30X100



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA 15X22X100



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 8X30X100



PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

	KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH :
6	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM
3	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
12	PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm=2,5 MPa
10	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
31	

	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW ZW. I ZATOK POSTOJOWYCH :
8	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8 CM
3	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
18	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT Rm=5,0 MPa
15	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
44	

	WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI:
4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
5	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W
min 3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
min 12	

	POSZERZENIA JEZDNI:
4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
5	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W
min 3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
15	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10
15	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
min 42	

INWESTOR:	GMINA SIEMIEŃ UL. STAWOWA 1B 21–220 SIEMIEŃ	PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR KARBOWSKI PRZEMYSŁAW TEL. 604274052 EMAIL: przemyslaw.karbowski@vp.pl	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1610L SIEMIEŃ – TYŚMIENICA W MIEJSCOWOŚCI SIEMIEŃ		
ADRES:	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, POWIAT PARCZEWSKI, GMINA SIEMIEŃ, MIEJSCOWOŚĆ SIEMIEŃ DZIAŁKI NR EWIDENCYJNE: 247		
TREŚĆ:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		SKALA 1:50
BRANŻA:	DROGOWA		podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/POOL/05		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ SOETYS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/POOL/05		
DATA:	10 STYCZNIA 2023r.	NR RYS.	3