

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe			
1.1 KNR 401/350/2 Rozebrawanie ścianek przewodów na kątownikach, ścianki grubości 1/2 cegły, 1 kanał Komin nr 6	= 0,000000		m
1.2 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe			
Komin nr 1 1,8*0,51	= 0,918000		
Komin nr 2 1,62*0,52	= 0,842400		
Komin nr 3 2,15*0,6	= 1,290000		
Komin nr 4 1,1*0,51	= 0,561000		
Komin nr 5 1,35*0,51	= 0,688500		
	4,300	4,300	m2
1.3 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków			
Komin nr 1 (1,7+0,41)*2*0,4	= 1,688000		
Komin nr 2 (1,52+0,42)*2*0,4	= 1,552000		
Komin nr 3 0,5*3*1+0,5*0,5+(2,1*2+0,5)*0,4	= 3,630000		
Komin nr 4 (1,0+0,41)*2*0,3	= 0,846000		
Komin nr 5 (1,25+0,41)*2*0,42	= 1,394400		
	9,110	9,110	m2
1.4 KZKW 1/103/3 Czyszczenie rynien z liści, rynny półokrągłe	10 = 10,000000		
	10,000	10,000	mb
2 Remont kominów ponad dachem			
2.1 KNR 401/310/1 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5-m3/miejsce			
Komin nr 2 0,2*0,12*0,12*6	= 0,017280		
Komin nr 3 0,2*0,12*0,12*6	= 0,017280		
Komin nr 4 0,2*0,12*0,12*6	= 0,017280		
Komin nr 5 0,2*0,12*0,12*4	= 0,011520		
	0,063	0,063	m3
2.2 KNR 401/735/1 (1) Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii II			
Komin nr 1 (1,7+0,41)*2*0,4	= 1,688000		
Komin nr 2 (1,52+0,42)*2*0,4	= 1,552000		
Komin nr 3 0,5*3*1+0,5*0,5+(2,1*2+0,5)*0,4	= 3,630000		
Komin nr 4 (1,0+0,41)*2*0,3	= 0,846000		
Komin nr 5 (1,25+0,41)*2*0,42	= 1,394400		
	9,110	9,110	m2
2.3 KNR 401/201/10 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe			
Komin nr 1 (1,8+0,51)*2	= 4,620000		
Komin nr 2 (1,62+0,52)*2	= 4,280000		
Komin nr 3 (2,15+0,6)*2	= 5,500000		
Komin nr 4 (1,1+0,51)*2	= 3,220000		
Komin nr 5 (1,35+0,51)*2	= 3,720000		
	21,340	21,340	m
2.4 KNR 401/202/2 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8-mm, żebrowane	(3*(1,6+1,4+2+0,9+1,15)+26*0,50)*0,222 = 7,581300		
	7,581	7,581	kg
2.5 KNBK 3/301/26 Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nie profilowanych jak czapki kominowe, proste słupki, części balustrad, zabetonowanie końców belek lub ich obeton. o objęt. elem. do 0.03 m3 (poz 46)			
Komin nr 1 3	= 3,000000		
Komin nr 2 3	= 3,000000		
Komin nr 3 5	= 5,000000		
Komin nr 4 2	= 2,000000		
Komin nr 5 3	= 3,000000		
	16,000	16,000	szt
2.6 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - kratki wentylacyjne			
Komin nr 1 8	= 8,000000		
Komin nr 2 8	= 8,000000		
Komin nr 3 8	= 8,000000		
Komin nr 4 8	= 8,000000		
Komin nr 5 6	= 6,000000		
	38,000	38,000	szt
2.7 KNR 215/209/3 Rury wywiewne, żeliwne, Fi 100-mm	1 = 1,000000		
	1,000	1,000	szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wycieszenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
3 Obróbki kominów					
3.1 KNR 401/519/1					
Drobne naprawy pokrycia z papy umocowanie pokrycia zakitowanie					
Komin nr 1	(1,7+0,41)*2*0,1	0,422000			
Komin nr 2	(1,52+0,42)*2*0,1	0,388000			
Komin nr 3	0,5*3*0,1+(2,1*2+0,5)*0,1	0,620000			
Komin nr 4	(1,0+0,41)*2*0,1	0,282000			
Komin nr 5	(1,25+0,41)*2*0,1	0,332000			
			2,044	2,044	m2
3.2 KNR 202/506/2(1)					
Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm					
Komin nr 1	(1,7+0,41)*2*0,4+1,9*0,61	2,847000			
Komin nr 2	(1,52+0,42)*2*0,4+1,72*0,62	2,618400			
Komin nr 3	0,5*4*1+0,6*0,6+(2,1*2+0,5)*0,4+2,2*0,7	5,780000			
Komin nr 4	(1,0+0,41)*2*0,3+1,2*0,61	1,578000			
Komin nr 5	(1,25+0,41)*2*0,42+1,45*0,61	2,278900			
			15,102	15,102	m2
3.3 KNR 202/506/5					
Obrabianie podpórek (sztyc) słupów, uchwyłów i odgromników, z blachy ocynkowanej, w dachach krytych innymi materiałami niż blacha			1,000000		
			1,000	1,000	szt
3.4 KNR 202/515/7					
Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką			4,000000		
			4,000	4,000	szt
4 Element					
4.1 KNR 403/702/4					
Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie					
Komin nr 1	2	2,000000			
Komin nr 2	2	2,000000			
Komin nr 3	3	3,000000			
Komin nr 4	2	2,000000			
Komin nr 5	3	3,000000			
			12,000	12,000	szt
4.2 KNR 403/706/2					
Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 50mm2					
Komin nr 1	1,7+0,41*2	2,520000			
Komin nr 2	1,52+0,4*2	2,320000			
Komin nr 3	2,4+0,4*2	3,200000			
Komin nr 4	1+0,3*2	1,600000			
Komin nr 5	1,25+0,42*2	2,090000			
			11,730	11,730	m
4.3 KNR 403/711/3					
Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze naprężające na dachu			5,000000		
			5,000	5,000	szt
5 Roboty zewnętrzne					
5.1 KNR 24/22/1 (1)					
Montaż daszka z poliwęglanu nad tylnym wejściem do budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku Szlacheckim			1,000000		
			1,000	1,000	szt