
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 103970L W MIEJSCOWOŚCI SIEMIEN OD KM 0+999,00 DO KM 1+213,00
ADRES INWESTYCJI : SIEMIEN DZ. NR EW. 169
INWESTOR : GMINA SIEMIEN
ADRES INWESTORA : UL. STAWOWA 1B 21-220 SIEMIEN
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Karbowski
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ 103970L W MIEJSCOWOŚCI SIEMIEN					
1		REMONT DROGI GMINNEJ 103970L W MIEJSCOWOŚCI SIEMIEN DO KM 0+999,00 DO KM 1+213,00			
1.1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym.			
1		0.214	km	0.214	
				RAZEM	0.214
1.2		NAWIERZCHNIA			
2	analiza włas-	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	na				
2		214*3.2	m ²	684.800	
				RAZEM	684.800
3	analiza włas-	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem	m ²		
d.1.	na	kamiennym frakcji 2-4 w ilości 8.0 dm ³ /m ²			
2		214*3.2	m ²	684.800	
				RAZEM	684.800